

佔面積、不過全園十分之一、寬闊宏敞、足敷應用、無須收用民地、其餘原有公園、仍可開放、與民同樂、此合署即建於公園後部、於公園毫無妨碍、其便二也、況合署既以公園後部為地址、舊領署即可闢為公園、百年古木、藉資保存、市民息遊、別多一處、市內園林將更因此而益增、一舉兩得、其便三也、夫市府為市政推行機關、所處位置、應擇市民易於達到之地、其外表又須寬宏壯麗、保持美觀、祇有中央公園後部、始具備此兩大條件、而與舊領署相較、又有上述種種優點、此所以宜於改為市府合署也、所有更改原議理由、理合備具意見書、并圖樣等、提出會議、敬候公決

提議人代工務局局長程天固

## 提議建築仲凱公園案

為提議事、查仲凱公園、經已指定中山路旁地段、為園址本屆前奉市長督促、早日落成、以彰先烈而便息遊、茲已規劃完竣、亟須興工、理合備具意見書、連同圖則、提出會議、敬候公決

提議人代工務局局長程天固

仲凱公園建築費預算列下

(甲)地盤

全園地面填掘坭約五百五十井 一元二寸

共銀六百六十元

開闢路胚及紅磚砌路面共二百八十八井 一五元寸

共銀四千三百二十元

紅磚砌路邊線共長七千四百五十尺 一毫寸

共銀七百四十五元

石級碑亭及門口一三六士敏三合土共五百六十四井六十五元寸 共銀三百六十六元六毫

鋼筋士敏三合土花園坐椅共八十張 八元寸

共銀六百四十元

大門口鐵閘及磚柱二度 三百五十元

共銀七百元

全園地面鋪青草皮七百五十井 一元五寸

共銀一千三百七十五元

全園種植樹木約四百株 二元寸

共銀八百元

全園花堆共三十七井 二十五元寸

共銀九百二十五元

鋼筋三合土電燈柱共七條 四十元寸

共銀二百八十元

以上合共銀一萬〇八百一十一元六毫

利益費

共銀一千一百元

合共銀一萬一千九百一十一元六角

(乙) 方屋

掘柱脚及牆坑坭共一十五井五 一元寸

共銀一十五元五毫

柱脚及牆坑灰坭磚碎三合土共四井 一十二元寸

共銀四十八元

士敏砂漿砌結紅磚方柱共一百九十二立方尺 五毫五寸

共銀一百〇五十六元

士敏砂漿砌結明口單隅紅磚牆共一十三井 二十五元寸

共銀三百二十五元

杉木玻璃窗門共二井八四 五十五元寸

一百五十六元二毫

杉木行門共一井四四 五十元寸

共銀七十二元

地面及人行路一三六士敏三合土共一十四井原三寸 二十元寸

共銀二百八十元

地面方柱等外面一二七敏沙漿批髮共一十六井厚半寸 七元寸

共銀一百一十二元

大金字架二副 六十元寸

共銀一百二十元

小金字架四副 四十五元寸

共銀一百八十元

五寸尾杉桁瓦面共一十一井五二 四十五元寸

共銀五百一十八元四毫

金字頂欄板共一井六 三十元寸

共銀四十八元

天花板共七井五 二十五元寸

共銀一百八十八元

全座油色共一十五井 三元寸

共銀四十五元

以上合共二千二百一十三員七毫

利益費

共銀二十二員

合共銀二千四百三十三員七角

(丙)八角亭

掘地脚坭共二井 一元二寸

共銀二員四毫

地脚紅石灰坭三合土共一井五 一元二寸

共銀一十八員

地面及石級土敏三合土一十一井四厚三寸 二十元寸

共銀二百二十八員

地面一二土敏砂漿共一十一井四厚半寸 七元寸

共銀七十九員八毫

紅磚明口雙隅紅磚牆共十井 四十元寸

共銀四百元

亭頂鐵筋土敏三合土共三井五 一百五十元寸

共銀五百二十五元

規

亭頂一二土敏砂漿批髮共五井 七元寸

共銀三十五元

以上合共二千二百八十八元二毫

利益費

共銀一百二十元

合共銀一千四百零八元二角

(丁)紀念碑

地脚一二四土敏三合土共八十一尺·一元寸

共銀八十一元

碑身土敏砂漿砌紅磚共六百二立方尺 五毫五寸

共銀三百四十一元

碑面一二四土敏三合土共六井五厚三寸 二十五元寸

共銀一百六十二元五毫

碑面土敏雲石碎批髮共六井厚半寸 四十元寸

共銀二百四十元

四圍路面土敏三合土厚三寸 二十元寸 共五井七六

共銀一百一十五元二毫

以上共銀九百三十九員七毫

利益費

共銀一百元

合共銀 千零二十九員七角

(戊)噴水池

掘地脚坭共三井 一元二寸

共銀三元六毫

池底及池身內面一二四士敏三合土共二井九六寸厚 五十元寸 共銀一百四十五元

池底及池身內面一二士敏砂漿批熨半寸厚 七元寸 共三井五 共銀二十四員五毫

池外面及路面一三六士敏三合土共四井八厚三寸 二十員寸 共銀九十六員

士敏砂漿砌紅磚牆共四百二十四立方尺 五毫五寸 共銀二百三十三員二毫

水喉種花等

共銀五十員

以上共五百五十二員三毫

利益費

共銀六十員

合共銀六百一十二員三角

(已)塘心亭及木橋

五寸尾徑一丈二長杉樁共十六條 五員二寸

共銀八十三員二毫

亭底橫陣及橫撐杉木共六十二尺立方 一員二寸

共銀七十四員四毫

杉木樓面板共三井四 七十員寸

共銀二百三十八員

杉木欄杆共一百九十八尺 四毫寸

共銀七十九員二毫

杉木牆身共五井四 四十員寸

共銀二百一十六員

杉木大面共九井四 五十員寸

共銀二百七十員

杉木橋面共一十三井四四 六十員寸

共銀八百零六員四毫

杉木橋脚木椿共五十二條 四員寸

共銀二百零八員

以上一千九百七十五員二毫

利益費

共銀二百員

合共銀二千一百七十五員二角

(庚)塘邊水榭

紅磚柱躉八度共一百八十立方尺 六毫寸

共銀一百零八員

四寸八寸工字鐵四條每條長廿尺共重一千四百四十磅 六仙寸 共銀八十六員四毫

三合土柱躉頂脚共六十九立方尺 一員寸 共銀六十九員

三寸七寸什木方陣共二十八條共六井二 每井一十八員寸 共銀一百一十一員六毫

瓦面共八井一六 四十五員寸

共銀三百六十七員

杉木金字架四副 六十員寸

共銀八十員

杉木欄杆長一百呎 五毫寸

共銀五十員

滿洲玻璃窓共四井三 五十五員寸

共銀二百三十六員九毫

窓底欄格板共四井二 二十七員寸

共銀一百一十三員

什木柱八條共四井四 二十員寸

共銀八十八員

天花板共六井八 二十五員寸

共銀一百七十員

地台板共六井八 四十五員寸

共銀三百〇六員

以上一千七百八十五員五毫

費 利益

共銀一百七十八員

合共銀一千九百六十三員五角

(辛)管理處及廁所廚房

(一)管理處及廚房

紅磚牆及磚柱共一千〇五十八立方尺 五毫寸

共銀五百二十九員

瓦面共四井四八 四十五員寸

共銀二百〇一十六員

玻璃窗門及行門共一井六 五十五員寸

共銀八十八員

七敏三合土地台面共四井厚二寸 二十員寸

共銀八十員

以上九百二十六員六毫

(二)男女廁所

四寸尾一丈六杉八條 四員寸

共銀三十二員

三寸五尾一丈二杉卅條 二員寸

共銀六十員

板料欄格共六井三三 二十四員寸

共銀一百五十二員

木瓦面共一井七 二十五員寸

共銀四十二員五毫

木地板共一井七 二十五員寸

共銀四十二員五毫

以上三百二十九員

二柱合共銀一千二百五十五員六角

利益費

共銀一百二十五員

合共銀一千三百八十員零六角

以上八柱統共建築費二萬二千九百二十四員八毫正

(說明)以上尺寸均用英尺英并計